

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
2	基礎・外構工事						
	【着工前工事】						
	地盤面	全面鋤取 H200×320㎡	64	m3			
	(北面)						
	既存門知石撤去		8	m			
	側溝撤去		8.3	m			
	既存アスファルト撤去		10.6	㎡			
	現況道路境界線にて養生						
	H1800バリケードなど		9.6	m			
	(西面)						
	既存門知石撤去		25.7	m			
	側溝撤去		14.7	m			
	隣地養生		1	式			
	隣地アルミドア移設・養生・補修とも		1	式			
	擁壁A先行施工	掘削	17.5	m3			隣地側復旧含む。土間コン程度
	水抜き穴含む	残土処分	17.5	m3			
		砕石	1.5	m3			
		捨てコンクリート	0.5	m3			
	次ページへ						

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
		ベースコンクリート	2	m3			
		立上コンクリート	2	m3			
		型枠	32	m ²			
		鉄筋	0.15	t			
		上記一式	10.8	m			
	擁壁B先行施工	掘削	7	m3			
		残土処分	7	m3			
		砕石	1	m3			
		捨てコンクリート	0.3	m3			
		ベースコンクリート	1.25	m3			
		立上コンクリート	1.5	m3			
		型枠	21	m ²			
		鉄筋	0.15	t			
		上記一式	14.7	m			
	エラストイト@3600程度		5.85	m			
	(東面)						
	隣地K邸養生		1	式			
	次ページへ						

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
	既存波板撤去		1	式			
	越境部分撤去		1	式			
	CB塀先行施工	掘削)			
		砕石					
		捨てコンクリート					
		ベースコンクリート					
		立上コンクリート					
		型枠					
		鉄筋					
		天端羊羹					
		片面化粧リブCB積み4段					
		上記 一式	16		m		
	フェンス施工						
	シャレオR5型R-10		10	m			
	同上 2段積み	基礎とも	1	m			
	現場乗り入れ用鉄板敷き込み	ハイツ棟上棟後撤去の事。	1	式			
	次ページへ						

消費税別

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
【基礎工事】							
	地縄張り 建築面積		100.87	m ²			
	水盛・遣り方		100.87	m ²			
	墨出し		100.87	m ²			
	工事写真		1	式			
	現場養生		1	式			
	確認表示看板設置 コンパネ程度		1	式			
	確認のラミネートは支給します。						
	今回はSE構法のため基礎天端のレベルは±2ミリ以内とします。						
	アンカーのずれは水平・垂直とも10ミリを超えた場合、基礎は再打設となります。						
	2mピッチ程度に遣り方を設置してレベルを確認する。		1	式			
	次ページへ						

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
	(土工事)						
	根切		44	m3			
	残土処分 全て場外		44	m3			
	残土処分 全て場外	地盤改良工事分	10	m3			
	埋戻し 掘削土不可	砕石CR	4.5	m3			
	水替え費		1	式			
	砕石事業 T150	上質砕石 2級程度	6	m3			
	転圧 充分におこなう事		1	式			
○	土間防湿フィルム T0.2		120	m ²			
	重機回送費		1	式			
	(コンクリート工事)	材工					
	レベルコンクリート		6	m3			
	ベースコンクリート		21.5	m3			
	立上コンクリート	4.8m3	5	m3			
	温度補正		1	式			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ○コンクリート配合報告書 4週は現場水中養生 ○塩分等試験一式 ○鉄筋ミルシート </div>
	試験 公認試験所 (4週)		2	回			
	試験 プラント (1週)		2	回			
	打設手間		1	式			
	次ページへ						

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
	玄関コンクリート	先行施工：0.4	0.5	m ³			
	ポンプ車		2	回			
	(型枠工事)	基礎内断熱					
	本体型枠	外周部	36	m ²			
	本体型枠	内部 H400	43.5	m ²			雨・高温・低温養生は、基礎シート等を使用して適切に行うこと。
	打込金物		1	式			
○	止水剤	ストップルK 施工手間 材は支給します。60.7m	60.7	m			
	レベルコンクリート下断熱材						
		スタイロフォームB2(厚)30 0.034w/mk		枚			
		上記設置手間	1	式			
	基礎内断熱	床・立上 UB部分を除き打込み					
		スタイロエースⅡ(厚)40又はネオマ 0.028w/mk	40	枚			支給します
		上記打込手間	1	式			
	次ページへ						

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
	(鉄筋工事)						
	SD295A D16	42m	0.07	t			
	SD295A D13	2,036m	2.03	t			
	SD295A D10	2,720m	1.52	t			
	スペーサーブロック類		1	式			
	小運搬費		3.62	t			
	(その他工事)						
	SEアンカー 特殊アンカー・支給しますので施工賃		18	本			施工誤差は水平・鉛直とも±5ミリです。
							それ以上ずれた場合は打設し直しです。
	土台アンカーL450		107	本			
	土台アンカーセット 手間 金物または合板等利用して固定		1	式			アンカーセットは金物。または固定棧木等使用し、位置、高さ、水平を確実に確保すること。
	天端レベラーまたは左官 誤差1ミリ		12	m ²			
	1F土間床下地 居宅部分 コンクリートコテ押さえ		77	m ²			
	内部基礎立上 清掃		1	式			
	次ページへ						

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
	【外構工事】						
	本体巾木	モルタルコテ押さ:51.58*0.45	23.2	m ²			
	(北面)						
	擁壁B	掘削・砕石…他一式	8	m			
	良土入れ	5m ² ×0.5m	2.5	m ³			
	U字溝180	材工	9.7	m			
○	グレーチング		9.7	m			
	道路面取り合い工事		1	式			
	後退部分整備	アスファルト復旧(給水引込工事後)	8.8	m ²			
	次ページへ						

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
	(西面)						
	スロープ		3.1	m ²			
	通路及び専用庭	土間コンクリート 砕石・ワイヤーメッシュ他	37	m ²			
	片面化粧リブCB(厚)120	擁壁上に積む基礎不要	25.5	m			
	フェンス取付手間						
	ハイグリッドフェンス11型T10		25.4	m			
	ハイグリッドフェンス11型T18		10.4	m			
	同上	門扉H800	3	ヶ			
	掃き出し出入り段	CB+モルタルコテ押さえ					
		400×2,000×300	2	所			
		400×4,000×300	1	所			
	エラストイト		11.6	m			
	次ページへ						

No	名称	形状	数量	単位	単価	金額	備考
	(東面)						
	U字溝180 材工		14.5	m			
○	グレーチング		14.5	m			
	タイル下掘削転圧砕石他		1	式			
	コンクリート 16.8m ² ×0.15		2.5	m ³			
	階段2段		1	式			
	土間コンクリートコテ押さえ		2.4	m ²			
	コンクリート		0.36	m ³			
	(注)居宅棟との取り合いは居宅棟工事とする						
	シャレオR1型T-10 フェンス取付手間		6	m			
	ハイグリッドフェンス11型T18取付手間		1.5	m			
	出精値引き		1	式			
	小計 (消費税別)						
	OS建物登録費 税別請負金額×1.05 (消費税) ×1.0%		1	式			
	金額調整		1	式			
	小計 (消費税別)						

【オープンシステム建物登録費】
 税込み請負金額×1%+消費税分は見積に含みます。(業者バンク会員さんの場合)
 一般業者さんは：税込み請負金額×2%+消費税となり、会員さんとの差額1%分は業者さんで負担ください。
 業者バンク会費は税込み年間費25,200円です。